


De Soom Grubbenvorst



Plan voor het oprichten van 14 woningen aan De Soom te Grubbenvorst, gem. Horst a/d Maas.




Voorgevel

R. zijgevel

Achtergevel

L. zijgevel



Doorsnede A-A

Doorsnede B-B

Doorsnede C-C

Ruimtenr.	Benaming:	Bouwbesluit:
0.1	Woonkamer	Verblijfsruimte
0.2	Kitchen	Verblijfsruimte
0.3	Speelkamer/Studie	Verblijfsruimte
0.4	Hal	Verkeersruimte
0.5	Meterkast	Technische ruimte
0.6	Toilet	Verblijfsruimte
0.7	Kast	Onbwoemde ruimte
1.1	Slaapkamer 1	Verblijfsruimte
1.2	Slaapkamer 2	Verblijfsruimte
1.3	Slaapkamer 3	Verblijfsruimte
1.4	Slaapkamer 4	Verblijfsruimte
1.5	Badkamer	Badruimte
1.6	Overloop	Verkeersruimte
2.1	Zolder 1	Onbwoemde ruimte
2.2	Zolder 2	Onbwoemde ruimte
2.3	Zolder 3	Onbwoemde ruimte

Ruimtenr.	Benaming:	Bouwbesluit:
0.8	Bijkeuken	Onbwoemde ruimte
0.9	Berging	Onbwoemde ruimte
0.10	Garage	Stallingsruimte

Algemeen

- De gehele woning dient te voldoen aan het Bouwbesluit 2003
 - De gehele woning dient te voldoen aan de technische omschrijving van Architectenburo Th. Vissers B.V.
 - De technische omschrijving van Architectenburo Th. Vissers B.V. prefeert ten alle tijden boven de bestektekeningen
 - De gehele woning dient te voldoen aan de GW Garantie- en Waarboregeling 2007
 - Voor bouwysische gegevens en opp. berekeningen zie rapport Bouwbesluit en EPN-berekening
 - Elke afwijking van de tekening, in welke vorm dan ook, zonder dat de ontwerper/constructor daarvan, vooraf, schriftelijk in kennis is gesteld, resulteert er in dat de ontwerper/constructor niet langer verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de door hen verstrekte gegevens.
- Treppen**
- Vrije hoogte boven treppen minimaal 2,300mm
 - Almetingen treppen dienen te voldoen aan Bouwbesluit 2003 par. 2.5.1.
- Riolering**
- Binnenriolering, hittebestendig PE, KOMOkeur, aanleg volgens voorschriften NEN 2672
 - Ontspanningsleiding uitvoeren volgens voorschriften NEN 3125
 - Gehele riolering uitvoeren volgens NEN 3215, NTR 3216, par. 3.8.1 en 3.9 Bouwbesluit
 - Riolering uitvoeren in gescheiden stelsel
- Gas installatie**
- Veilige voorziening voor gas volgens par. 2.9.1 BB + in overleg met installateur
 - Gasleidingnet volgens NEN 1078, NPR 3378 en de voorschriften van de Energiebedrijven.

Elektrische installatie

- Meterkasten uitvoeren volgens voorschriften NEN 2768
- Elektrische installatie uitvoeren volgens voorschriften NEN 1010, voorschriften van de Energiebedrijven en Bouwbesluit 2003 par. 3.7.1.1
- Vanaf de meterkast naar de woonkamer 2 buisleidingen 19mm opnemen met bijbehorende inbouwdozen (b.v. CAI) en PTT(onbdrad)
- Wandcontactdozen e.d. in woningscheidende wanden verspringend aanbrengen i.v.m. geluidstecken
- Wandcontactdozen op 300+ peil vloer, schakelaars of combinaties op 1050+ peil vloer
- Instalaties ter goedkeuring plaatselijk nutsbedrijf en bouw- en woningtoezicht desbetreffende gemeente
- Leze buisleidingen 19mm opnemen l.b.v. buitenverlichting bij de voor- en achterdeur

Afweging natte ruimten

- Afweging geheel volgens opgave technische omschrijving + volgens regelgeving Bouwbesluit 2003.
- Waterleidinginstallatie en Warmwatervoorziening**
- De waterleidinginstallatie uitvoeren volgens NEN 1006 en de eisen van de Waterleidingmaatschappij
- Warmwatervoorziening d.m.v. HR-combieliet.

Inbraakwerendheid

- Deuren, ramen en kozijnen (woonfunctie) die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid die voldoet aan klasse II.

Hemelwater

- Schoon hemelwater infiltreren op eigen perceel d.m.v. een grindkoffer
- atm. 1600x1600x250mm voorzien van graf grind.

Brandveeriselen

- Brandwerendheid m.b.t. bezijken hoofdconstructie: 60 minuten, indien permanente vuurbelasting <500MJ/m², mag brandwerendheid met ten hoogste 30 minuten worden vermindert
- Doorvoeren van leidingen, kanalen e.d. door wanden, vloeren of plafonds moeten een brandwerendheid en geluidsisolatie hebben als die van deze wand, vloer of plafond
- Ventilatiekanalen en schachten van onbrandbaar materiaal
- Woningen in de hal/verkeersruimten voorzien van een niet-ioniserende rookmelder, aangesloten op elektranet, uitgevoerd conform NEN 2555.

Thermische isolatie

- Gehele woning minimaal isoleren, volgens NEN 1068 Rc = 2,5 m²K/W
- U-waarde beglazing: 1,1 W/m²K (HR++ glas volgens tabel NEN 5128)

Metselwerk

- Afmeting bakstenen = waalformaat
- Lagenmaat = 62,5mm
- Koppenmaat = 110mm
- Metselwerkverband = volgens technische omschrijving

Ventilatie eisen

- Ventilatie van keuken, badkamer en toilet volgens NEN 5070, NEN 1087, NPR 1088 en Bouwbesluit 2003
- Ventilatie van meterkasten onder en boven 100cm²
- Deuren van bergingen 15mm vrijhouden van onderdorpel
- Mechanische ventilatie en overige ventilatiekanalen uitvoeren volgens voorschriften NEN 1087 en opgave installateur
- Voor dimensionering mechanische ventilatie zie tekening(en) en berekening(en) installateur
- Ventilatie-eisen: (voor berekening luchtverversing zie rapport Bouwbesluit)
- verblifgebed: 0,9dm³/s/m² vloeroppervlak met een minimum van 7 dm³/s
- toiletten: 7 dm³/s, mechanisch afvoeren
- badkamer: 14 dm³/s, mechanisch afvoeren
- keuken: 21 dm³/s, mechanisch afvoeren min. 21 dm³/s
- meterruimte: 2,0 dm³/s

Algemeen Bouwbesluit 2003

- Bouwwerk is beschermd tegen indringen van ratten en muizen volgens Bouwbesluit 2003 par. 3.17.1
- Bouwwerk heeft een zodanige voorziening voor drinkwater volgens Bouwbesluit 2003 par. 3.18.1
- Bouwwerk heeft een zodanige voorziening voor warm water volgens Bouwbesluit 2003 par. 3.19.1
- Binnendeurzijnen: vrije doorgang met een breedte van min. 850mm en een hoogte van min. 2300mm
- Doorvoerbuizen tot in de meterkast/watmeterput/invoerkasten l.b.v. water, elektro, CAI en FIT volgens voorschriften nutsbedrijven
- Overige bouwbesluitinformatie (daglicht/ventilatie/spuiventilatie/thermische eigenschappen/EPC) in 'Bouwbesluit' en EPC- Rapportage' als bijlage van de bouwvanvraag.



Situatie

Gemeente: Horst aan de Maas
Sectie: G
Nummers: ged. 4100 / 3322 / 6116 / 3855 / 5377
Schaal 1:1000

ARCHITEKTENBURO TH. VISSERS B.V.

ST. LEONARDSWEG 2 5861 BR WANSSUM TELEFOON 0478 531892 TELEFAX 0478 532551

Reg. nr. Architectenregister: 1.881209.001



Werk:	14 woningen in het b.p. 'Soom' te Grubbenvorst, gemeente Horst aan de Maas voor arch. buro Th. Vissers B.V. St Leonardsweg 2 Wanssum	Werknr.:	A-735
Onderwerp:	BESTEKTEKENING KAVEL 11	Blad:	1
Datum:	22-06-2009	Get.:	n.c.
Gez.:	t.v.	Schaal:	1:100

Begane grond

1e Verdieping

2e Verdieping

Plan voor het oprichten van 14 woningen aan De Soom te Grubbenvorst, gem. Horst a/d Maas.



Ruimten	Benaming	Bouwbesluit
0.1	Woonkamer	Verblijfsruimte
0.2	Keuken	Verblijfsruimte
0.3	Speelkamer/Studie	Verblijfsruimte
0.4	Hal	Verkeersruimte
0.5	Meterkast	Technische ruimte
0.6	Toilet	Toilet
0.7	Kast	Onbwoemde ruimte
0.8	Bijkeuken	Verblijfsruimte
0.9	Garderobe	Onbwoemde ruimte
1.1	Slaapkamer 1	Verblijfsruimte
1.2	Slaapkamer 2	Verblijfsruimte
1.3	Slaapkamer 3	Verblijfsruimte
1.4	Slaapkamer 4	Verblijfsruimte
1.5	Badkamer	Verkeersruimte
1.6	Overloop	Toilet
1.7	Toilet	Onbwoemde ruimte
2.1	Zolder	Onbwoemde ruimte

Ruimten	Benaming	Bouwbesluit
0.10	Berging	Onbwoemde ruimte
0.11	Garage	Stallingsruimte

- Algemeen**
- De gehele woning dient te voldoen aan het Bouwbesluit 2003
 - De gehele woning dient te voldoen aan de technische omschrijving van Architectenburo Th. Vissers B.V.
 - De technische omschrijving van Architectenburo Th. Vissers B.V. prefeert ten alle tijden boven de bestektekeningen
 - De gehele woning dient te voldoen aan de GIW Garantie- en Waarborgregeling 2007;
 - Voor bouwfysische gegevens en opp. berekeningen zie rapport Bouwbesluit en EPN-berekening;
 - Elke afwijking van de tekening, in welke vorm dan ook, zonder dat de ontwerper/constructor daarvan, vooraf, schriftelijk in kennis is gesteld, resulteert in dat de ontwerper/constructor niet langer verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de door hen verstrekte gegevens.
- Trappen**
- Vrije hoogte boven trappen minimaal 2.300mm;
 - Armfelingen trappen dienen te voldoen aan Bouwbesluit 2003 par. 2.5.1.
- Riolering**
- Binnenriolering, afstekingstand PE, KOMkeur, aanleg volgens voorschriften NEN 2672;
 - Ontspanningsleiding uitvoeren volgens voorschriften NEN 3125;
 - Gehele riolering uitvoeren volgens NEN 3215, NTR 3216, par. 3.8.1 en 3.9 Bouwbesluit;
 - Riolering uitvoeren in gescheiden stelsel;
- Gas installatie**
- Veilige voorziening voor gas volgens par. 2.9.1 BB + in overleg met installateur;
 - Gastelgnetnet volgens NEN 1078, NPR 3378 en de voorschriften van de Energiebedrijven.

- Elektrische installatie**
- Meterkasten uitvoeren volgens voorschriften NEN 2768;
 - Elektrische installatie uitvoeren volgens voorschriften NEN 1010, voorschriften van de Energiebedrijven en Bouwbesluit 2003 par. 3.7.1.1;
 - Vanaf de meterkast naar de woonkamer 2 buisleidingen 19mm opnemen met bijbehorende inbouwdozen t.b.v. C.A.I. en PTT(onbedraad);
 - Wandcontactdozen e.d. in woningscheidende wanden verspringend aanbrengen i.v.m. geluidlekken;
 - Wandcontactdozen op 300+ peil vloer, schakelaars of combinaties op 1050+ peil vloer;
 - Installaties ter goedkeuring plaatselijk nutsbedrijf en bouw- en woningtoezicht desbetreffende gemeente.
 - Loze buisleidingen 19mm opnemen t.b.v. buitenverlichting bij de voor- en achterdeur;
- Afwerking natte ruimten**
- Afwerking geheel volgens opgegeven technische omschrijving + volgens regelgeving Bouwbesluit 2003.
- Waterleidinginstallatie en Warmtevoorziening**
- De waterleidinginstallatie uitvoeren volgens NEN 1006 en de eisen van de Waterleidingmaatschappij;
 - Warmtevoorziening d.m.v. HR-combiiketel.
- Inbraakwerendheid**
- Deuren, ramen en kozijnen (woonfunctie) die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid die voldoet aan klasse II.

- Hemelwater**
- Schoon hemelwater infiltreren op eigen perceel d.m.v. een grindkoffer afm. 1600x1600x250mm voorzien van grof grind.
- Brandweerbeveiling**
- Brandweerbeveiling m.b.t. bezijken hoofdconstructie: 60 minuten, indien permanente vuurbelasting <500MJ/m², mag brandweerbeveiling met ten hoogste 30 minuten worden vermindert;
 - Doorvoeren van leidingen, kanalen e.d. door wanden, vloeren of plafonds moeten een brandweerbeveiling en geluidsisolatie hebben als die van deze wand, vloer of plafond;
 - Ventilatiekanalen en schachten van onbrandbaar materiaal;
 - Woningen in de hal/verkeersruimten voorzien van een niet-ioniserende rookmelder, aangesloten op elektranet, uitgevoerd conform NEN 2555.
- Thermische isolatie**
- Gehele woning minimaal isoleren, volgens NEN 1068 Rc = 2,5 m²K/W;
 - U-waarde beglazing: 1,1 W/m²K (HR++ glas volgens tabel NEN 5128).
- Metselwerk:**
- Afmeting bakstenen = waalformaat;
 - Lagenmaat = 62,5mm;
 - Koppenmaat = 110mm;
 - Metselwerkverband = volgens technische omschrijving

- Ventilatie-eisen**
- Ventilatie van keuken, badkamer en toilet volgens NEN 5070, NEN 1087, NPR 1088 en Bouwbesluit 2003;
 - Ventilatie van meterkasten onder en boven 100cm²;
 - Deuren van bergingen 15mm vrijhouden van onderdorpel;
 - Mechanische ventilatie en overige ventilatiekanalen uitvoeren volgens voorschriften NEN 1087 en opgegeven installateur;
 - Voor dimensionering mechanische ventilatie zie tekening(en) en berekening(en) installateur;
 - Ventilatie-eisen: (voor berekening luchtverversing zie rapport Bouwbesluit)
 - verblijfsgebied: 0,9dm³/s/m² vloeroppervlak met een minimum van 7 dm³/s;
 - toiletten: 7 dm³/s, mechanisch afvoeren;
 - badkamer: 14 dm³/s, mechanisch afvoeren;
 - keuken: 21 dm³/s, mechanisch afvoeren min. 21 dm³/s;
 - meterruimte: 2,0 dm³/s
- Algemeen Bouwbesluit 2003**
- Bouwwerk is beschermd tegen indringen van ratten en muizen volgens Bouwbesluit 2003 par. 3.17.1.1;
 - Bouwwerk heeft een zodanige voorziening voor drinkwater volgens Bouwbesluit 2003 par. 3.18.1;
 - Bouwwerk heeft een zodanige voorziening voor warm water volgens Bouwbesluit 2003 par. 3.19.1;
 - Binnendeurozjinnen: vrije doorgang met een breedte van min. 850mm en een hoogte van min. 2300mm;
 - Doorvoerbuizen tot in de meterkast/watmeterput/invoerkasten t.b.v. water, elektro, CAI en PTT volgens voorschriften nutsbedrijven;
 - Overige bouwbesluitinformatie (daglicht/ventilatie/spuiventilatie/thermische eigenschappen/EPC) in 'Bouwbesluit- en EPC- Rapportage' als bijlage van de bouwvoorraag.



Situatie

Gemeente: Horst aan de Maas
Sectie: G
Nummers: ged. 4100 / 3322 / 6116 / 3855 / 5377
Schaal 1:1000

ARCHITEKTENBURO TH. VISSERS B.V.

ST. LEONARDSWEG 2 5861 BR WANSSUM TELEFOON 0478 531892 TELEFAX 0478 532551

Reg. nr. Architectenregister: 1.881209.001

Werk:	14 woningen in het b.p. 'Soom' te Grubbenvorst, gemeente Horst aan de Maas voor arch. buro Th. Vissers B.V. St Leonardsweg 2 Wanssum	Werknr.:	A-735
Onderwerp:	BESTEKTEKENING KAVEL 12	Blad:	1
Datum:	22-06-2009	Get.:	n.c.
Gez.:	t.v.	Schaal:	1:100

Begane grond

0.00 = Peil


1e Verdieping

2.850+ b.k. afgewerkte vloer

2e Verdieping

5.700+ b.k. afgewerkte vloer

Plan voor het oprichten van 14 woningen aan De Soom te Grubbenvorst, gem. Horst a/d Maas.




Voorgevel

R. zijgevel

Achtergevel

L. zijgevel



Doorsnede A-A

Doorsnede B-B

Doorsnede C-C

Ruimten

Algemeen

- De gehele woning dient te voldoen aan het Bouwbesluit 2003
- De gehele woning dient te voldoen aan de technische omschrijving van Architectenburo Th. Vissers B.V.
- De technische omschrijving van Architectenburo Th. Vissers B.V. prefeert ten alle tijden boven de bestektekeningen
- De gehele woning dient te voldoen aan de GIW Garantie- en Waarbepaling 2007;
- De gehele woning dient te voldoen aan de berekeningen zie rapport Bouwbesluit en EPN-berekening;
- Elke afwijking van de tekening, in welke vorm dan ook, zonder dat de ontwerper/constructeur daarvan, schriftelijk in kennis is gesteld, resulteert er in dat de ontwerper/constructeur niet langer verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de door hen verstrekte gegevens.

Tropen

- Vrije hoogte boven trappen minimaal 2.300mm;
- Afmetingen trappen dienen te voldoen aan Bouwbesluit 2003 par. 2.5.1.

Riolering

- Binnenriolering, hittebestendig PE, KOMOkeur, aanleg volgens voorschriften NEN 2672;
- Ontspanningsleiding uitvoeren volgens voorschriften NEN 3125;
- Gehele riolering uitvoeren volgens NEN 3215, NTR 3216, par. 3.8.1 en 3.9 Bouwbesluit;
- Riolering uitvoeren in gescheiden stelsel;

Gas installatie

- Veilige voorziening voor gas volgens par. 2.9.1 BB + in overleg met installateur;
- Gasleidingnet volgens NEN 1078, NPR 3378 en de voorschriften van de Energiebedrijven.

Elektrische installatie

- Meterkasten uitvoeren volgens voorschriften NEN 2768;
- Elektrische installatie uitvoeren volgens voorschriften NEN 1010, voorschriften van de Energiebedrijven en Bouwbesluit 2003 par. 3.7.1.1;
- Vanaf de meterkast naar de woonkamer 2 buisleidingen 19mm opnemen met bijbehorende inbouwdozen i.v.m. C.A.I. en PTT(onbetroef);
- Wandcontactdozen e.d. in woningscheidende wanden versprongen aanbrengen i.v.m. geluidseken;
- Wandcontactdozen op 300+ peil vloer, schakelaars of combinaties op 1050+ peil vloer;
- Installaties ter goedkeuring plaatselijk nutsbedrijf en bouw- en woningtoezicht desbetreffende gemeente.
- Looze buisleidingen 15mm opnemen i.v.m. buitenverlichting bij de voor- en achterdeur.

Afwerking natte ruimten

- Afwerking geheel volgens opgegeven technische omschrijving + volgens regelgeving Bouwbesluit 2003.

Waterleidinginstallatie en Warmwatervoorziening

- De waterleidinginstallatie uitvoeren volgens NEN 1006 en de eisen van de Waterleidingmaatschappij;
- Warmwatervoorziening d.m.v. HR-combiiketel.

Inbraakwerendheid

- Deuren, ramen en kozijnen (woonfunctie) die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid die voldoet aan klasse II.

Hemelwater

- Schoon hemelwater infiltreren op eigen perceel d.m.v. een grindkoffer afm. 1600x1600x250mm voorzien van graf grind.

Brandveiligheid

- Brandwerendheid m.b.t. bezijken hoofdconstructie: 60 minuten, indien permanente vuurbelasting <500MJ/m², mag brandwerendheid met ten hoogste 30 minuten worden vermindert;
- Doorvoeren van leidingen, kanalen e.d. door wanden, vloeren of plafonds moeten een brandwerendheid en geluidsisolatie hebben als die van deze wand, vloer of plafond;
- Ventilatiekanalen en schachten van onbrandbaar materiaal;
- Woningen in de hal/verkeersruimten voorzien van een niet-ioniserende rookmelder, aangesloten op elektranet, uitgevoerd conform NEN 2555.

Thermische isolatie

- Gehele woning minimaal isoleren, volgens NEN 1068 Rc = 2,5 m²K/W;
- U-waarde beglazing: 1,1 W/m²K (HR++ glas volgens tabel NEN 5128).

Metselwerk

- Afmeting bakstenen = waalformaat;
- Legermaat = 62,5mm;
- Koppenmaat = 110mm;
- Metselwerkverband = volgens technische omschrijving

Ventilatie eisen

- Ventilatie van keuken, badkamer en toilet volgens NEN 5070, NEN 1087, NPR 1088 en Bouwbesluit 2003;
- Ventilatie van meterkasten onder en boven 100cm²;
- Deuren van bergingen 15mm vrijhouden van onderdorpel;
- Mechanische ventilatie en overige ventilatiekanalen uitvoeren volgens voorschriften NEN 1087 en opgegeven installateur;
- Voor dimensionering mechanische ventilatie zie tekening(en) en berekening(en) installateur;
- Ventilatie-eisen: (voor berekening luchtverversing zie rapport Bouwbesluit);
- verblijfsgebied: 0,9dm³/s/m² vloeroppervlak met een minimum van 7 dm³/s;
- toiletten: 7 dm³/s, mechanisch afvoeren;
- badkamer: 14 dm³/s, mechanisch afvoeren;
- keukens: 21 dm³/s, mechanisch afvoeren min. 21 dm³/s;
- meterruimte: 2,0 dm³/s

Algemeen Bouwbesluit 2003

- Bouwwerk is beschermd tegen indringen van ratten en muizen volgens Bouwbesluit 2003 par. 3.17.1;
- Bouwwerk heeft een zodanige voorziening voor drinkwater volgens Bouwbesluit 2003 par. 3.18.1;
- Bouwwerk heeft een zodanige voorziening voor warm water volgens Bouwbesluit 2003 par. 3.19.1;
- Binnenruimtekozijnen: vrije doorgang met een breedte van min. 850mm en een hoogte van min. 2300mm;
- Doorvoertubus: zit in de meterkast/watmeterput/invoerkasten t.b.v. water, elektro, CAI en PTT volgens voorschriften nutsbedrijven;
- Overige bouwbesluitinformatie (daglicht/ventilatie/spuiventilatie/thermische eigenschappen/EPC) in 'Bouwbesluit' – en EPC – Rapportage' als bijlage van de bouw aanvraag.



Situatie

Gemeente: Horst aan de Maas
Sectie: G
Nummers: ged. 4100 / 3322 / 6116 / 3855 / 5377
Schaal 1:1000

ARCHITEKTENBURO TH. VISSERS B.V.

ST. LEONARDSWEG 2 5861 BR WANSSUM TELEFOON 0478 531892 TELEFAX 0478 532551

Reg. nr. Architectenregister: 1.881209.001

14 woningen in het b.p. 'Soom' te Grubbenvorst, gemeente Horst aan de Maas voor arch. buro Th. Vissers B.V. St Leonardsweg 2 Wanssum

Werknr.: A-735

Onderwerp: BESTEKTEKENING KAVEL 13

Blad: 1

Datum: 22-06-2009

Get.: n.c.

Gez.: t.v.

Schaal: 1:100

Begane grond

0.00 = Peil



1e Verdieping

2.850+ b.k. afgewerkte vloer

2e Verdieping

5.700+ b.k. afgewerkte vloer

Plan voor het oprichten van 14 woningen aan De Soom te Grubbenvorst, gem. Horst a/d Maas.



Algemeen

- De gehele woning dient te voldoen aan het Bouwbesluit 2003
- De gehele woning dient te voldoen aan de technische omschrijving van Architectenburo Th. Vissers B.V.
- De technische omschrijving van Architectenburo Th. Vissers B.V. prefeert ten alle tijden boven de bestektekeningen
- De gehele woning dient te voldoen aan de GIW Garantie- en Waarborgregeling 2007;
- Voor bouwfysische gegevens en opp. berekeningen zie rapport Bouwbesluit en EPN-berekening;
- Elke afwijking van de tekening, in welke vorm dan ook, zonder dat de ontwerper/constructeur daarvan, vooraf, schriftelijk van in kennis is gesteld, resulteert er in dat de ontwerper/constructeur niet langer verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de door hen verstrekte gegevens.

Tropen

- Vrije hoogte boven trappen minimaal 2.300mm;
- Afmetingen trappen dienen te voldoen aan Bouwbesluit 2003 par. 2.5.1.

Riolering

- Binnenriolering, hittebestendig PE, KOMOkleur, aanleg volgens voorschriften NEN 2672;
- Ontspanningsleiding uitvoeren volgens voorschriften NEN 3125;
- Gehele riolering uitvoeren volgens NEN 3215, NTR 3216, par. 3.8.1 en 3.9 Bouwbesluit;
- Riolering uitvoeren in gescheiden stelsel;

Gas installatie

- Veilige voorziening voor gas volgens par. 2.9.1 BB + in overleg met installateur;
- Gasleidingnet volgens NEN 1078, NPR 3378 en de voorschriften van de Energiebedrijven.

Elektrische installatie

- Meterkasten uitvoeren volgens voorschriften NEN 2788;
- Elektrische installatie uitvoeren volgens voorschriften NEN 1010, voorschriften van de Energiebedrijven en Bouwbesluit 2003 par. 3.7.1.1;
- Vanaf de meterkast naar de woonkamer 2 buisleidingen 19mm opnemen met bijbehorende inbouwdozen t.b.v. C.A.I. en PTT(onbedraad).
- Wandcontactdozen e.d. in woningscheidende wanden verspringend aanbrengen i.v.m. geluidstekken;
- Wandcontactdozen op 300+ peil vloer, schakelaars of combinaties op 1050+ peil vloer;
- Installaties ter goedkeuring plaatselijk nutsbedrijf en bouw- en woningtoezicht desbetreffende gemeente.
- Looze buisleidingen 19mm opnemen t.b.v. buitenverlichting bij de voor- en achterdeur;

Afwerking natte ruimten

- Afwerking geheel volgens opgegeve technische omschrijving + volgens regelgeving Bouwbesluit 2003.

Waterleidinginstallatie en Warmwatervoorziening

- De waterleidinginstallatie uitvoeren volgens NEN 1006 en de eisen van de Waterleidingmaatschappij;
- Warmwatervoorziening d.m.v. HR-combiiketel.

Inbraakwerendheid

- Deuren, ramen en kozijnen (woonfunctie) die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid die voldoet aan klasse II.

Hemelwater

- Schoon hemelwater infiltreren op eigen perceel d.m.v. een grindkoffer afm. 1600x1600x250mm voorzien van graf grind.

Brandveeriselen

- Brandwerendheid m.b.t. bezijken hoofddraagconstructie: 60 minuten, indien permanente vuurbelasting <500MJ/m², mag brandwerendheid met ten hoogste 30 minuten worden vermindert;
- Doorvoeren van leidingen, kanalen e.d. door wanden, vloeren of plafonds moeten een brandwerendheid en geluidsisolatie hebben als die van deze wand, vloer of plafond;
- Ventilatiekanalen en schachten van onbrandbaar materiaal;
- Woningen in de hal/verkeersruimten voorzien van een niet-ioniserende rookmelder, aangesloten op elektranet, uitgevoerd conform NEN 2555.

Thermische isolatie

- Gehele woning minimaal isoleren, volgens NEN 1068 Rc = 2,5 m²K/W;
- U-waarde beglazing: 1,1 W/m²K (HR++ glas volgens tabel NEN 5128).

Metselwerk:

- Afmeting bakstenen = waalfmaat;
- Lagenmaat = 62,5mm;
- Koppenmaat = 110mm;
- Metselwerkverband = volgens technische omschrijving

Ventilatie eisen

- Ventilatie van keuken, badkamer en toilet volgens NEN 5070, NEN 1087, NPR 1088 en Bouwbesluit 2003;
- Ventilatie van meterkasten onder en boven 100cm²;
- Deuren van bergingen 15mm vrijhouden van onbranddorpel;
- Mechanische ventilatie en overige ventilatiekanalen uitvoeren volgens voorschriften NEN 1087 en opgegeve installateur;
- Voor dimensionering mechanische ventilatie zie tekening(en) en berekening(en) installateur;
- Ventilatie-eisen: (voor berekening luchtverversing zie rapport Bouwbesluit)
- verblifgebied: 0,9dm³/s/m² vloeroppervlak met een minimum van 7 dm³/s;
- toiletten: 7 dm³/s, mechanisch afvoeren;
- badkamer: 14 dm³/s, mechanisch afvoeren;
- keukens: 21 dm³/s, mechanisch afvoeren min. 21 dm³/s;
- meterruimte: 2,0 dm³/s

Algemeen Bouwbesluit 2003

- Bouwwerk is beschermd tegen indringen van ratten en muizen volgens Bouwbesluit 2003 par. 3.17.1;
- Bouwwerk heeft een zodanige voorziening voor drinkwater volgens Bouwbesluit 2003 par. 3.18.1;
- Bouwwerk heeft een zodanige voorziening voor warm water volgens Bouwbesluit 2003 par. 3.19.1;
- Binnendeurzijnen: vrije doorgang met een breedte van min. 850mm en een hoogte van min. 2300mm;
- Doorvoerbuizen in de meterkast/watermeterput/voerkesten t.b.v. water, elektro, CAI en PTT volgens voorschriften nutsbedrijven;
- Overige bouwbesluitinformatie (daglicht/ventilatie/spuiventilatie/thermische eigenschappen/EPC) in 'Bouwbesluit' – en EPN – Rapportage' als bijlage van de bouwvanvraag.



Situatie

Gemeente: Horst aan de Maas
Sectie: G
Nummers: ged. 4100 / 3322 / 6116 / 3855 / 5377
Schaal 1:1000

ARCHITEKTENBURO TH. VISSERS B.V.

ST. LEONARDSWEG 2 5861 BR WANSSUM TELEFOON 0478 531892 TELEFAX 0478 532551

Reg. nr. Architectenregister: 1.881209.001

14 woningen in het b.p. 'Soom' te Grubbenvorst, gemeente Horst aan de Maas voor arch. buro Th. Vissers B.V. St Leonardsweg 2 Wanssum		Werknr.: A-735	
Onderwerp: BESTEKTEKENING KAVEL 14		Blad: 1	
Datum: 27-03-2009	Get.: n.c.	Gez.: t.v.	Schaal: 1:100

Begane grond

0.00 = Peil

1e Verdieping

2.850+ b.k. afgewerkte vloer

2e Verdieping

5.700+ b.k. afgewerkte vloer

Technische omschrijving.

Bouw van 4 vrijstaande woningen aan De Soom te Grubbenvorst.

Artist impression: mogelijk straatbeeld

Aan deze afbeelding kunnen geen rechten worden ontleend.

De Artist impression is enkel ter illustratie en betreft géén contractstuk.

Initiatiefnemer/ontwikkeling: Architectenbureau Th. Vissers B.V.
Wanssum

Aannemer: Vlassak Aannemingsmij B.V.
't Inne 14 Postbus 2013
6021 DA Budel 6020 AA Budel
Tel: 0495-491229
E-mail: info@vlassak.nl
Website: www.vlassak.nl

Architect: Architectenbureau Th. Vissers B.V.
Wanssum

Datum: 06-02-2023

Inhoud

01. Inleiding.....	3
02. Algemene kopersinformatie.....	3
03. Garantie.....	5
04. Bouwproces en wijzigingen.....	7
05. Opstook- en afkoelprotocol verwarmingsinstallatie.....	9
10. Algemeen.	12
11. Peil.....	12
12. Grondwerken.	12
14. Buitenriolering en infiltratie.....	13
15. Terreinverhardingen.	13
17. Terreininrichting.....	13
21. Betonwerken.....	14
22. Metselwerken.	14
24. Ruwbouw timmerwerken.	15
25. Staalconstructie.....	16
30. Kozijnen, ramen en deuren.....	16
32. Trappen en balustraden.	17
33. Dakbedekkingen.....	17
34. Beglazing.	18
35. Dorpels, waterslagen en vensterbanken.....	18
40. Stukadoorswerken	18
41. Tegelwerken.....	19
42. Dekvloeren.	19
45. Afbouw timmerwerken.	20
46. Schilderwerken.....	20
47. Keukeninrichting.	20
50. Loodgieterswerken.....	20
60. Verwarmingsinstallatie.....	21
61. Mechanische ventilatie.	22
70. Elektrische installatie.	23
Kleur- en materiaalstaat.....	24
Afwerkstaat.	25
Sanitairlijst.....	25
Waarmmerking.....	26

01. Inleiding.

Voor u ligt de Technische Omschrijving die behoort bij uw nieuwe woning. Hierin vindt u belangrijke informatie over de gebruikte materialen en het afwerkingsniveau van uw nieuwe woning.

Wij adviseren u deze Technische Omschrijving aandachtig door te lezen. De Technische Omschrijving maakt samen met de verkooptekeningen deel uit van de aannemingsovereenkomst.

Mocht u na het lezen van deze Technische Omschrijving nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de makelaar of met de kopersbegeleider van Vlassak Aannemingsmij B.V.

02. Algemene kopersinformatie.

Verkoopdocumentatie en illustratie

Deze omschrijving is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen, welke onder andere zijn verstrekt door de architect en de adviseurs van dit plan alsmede gemeentelijke instanties. Ondanks het bovenstaande moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen voortvloeiende uit de eisen van de overheid en/of nutsbedrijven.

Het ontwikkelen van een woningbouwproject is een voortdurend proces waarbij, naarmate dit proces vordert, een steeds verdere verfijning en bijstelling van het ontwerp plaatsvindt.

Tijdens de bouwvoorbereiding wordt het ontwerp steeds verder gedetailleerd en verfijnd. Tijdens dit proces kunnen geringe architectonische, constructieve of bouwtechnische wijzigingen ontstaan. Ook kunnen levertijden invloed hebben op beslissingen voor materiaalkeuzes.

Indien dit noodzakelijk mocht blijken, behoudt Vlassak Aannemingsmaatschappij BV zich daarom het recht voor af te wijken van het in tekst en/of tekeningen gestelde, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan de waarde, kwaliteit en bruikbaarheid van de woning. Waar fabricaten of uitvoeringen worden benoemd is Vlassak Aannemingsmaatschappij BV ten allen tijde gerechtigd deze te vervangen voor een vergelijkbaar product. Deze wijzigingen zullen geen der partijen enig recht geven tot het vragen van verrekening van mindere of meerdere kosten.

De wijzigingen zullen aan u kenbaar gemaakt worden middels nieuwsbrieven of een erratum.

De situatietekeningen die in de brochure zijn opgenomen, betreffen in nagenoeg alle gevallen een momentopname. Wijzigingen met betrekking tot de situering van groenstroken, voet- en fietspaden, parkeervoorzieningen, bovengrondse nutsvoorzieningen, huisvuil(opstel)plaatsen, speelplaatsen en dergelijke kunnen zich dan ook voordoen.

Eventuele artist-impression(s) van de woning zijn bedoeld om zo natuurgetrouw mogelijk weer te geven hoe de woning er uit komt te zien. Op een aantal punten kunnen deze artist impressions afwijken van de verkooptekeningen. Aan de artist impression(s) kunnen geen rechten worden ontleend.

Brochures, webpagina's, e.d. zijn geen contractstukken.

Bij tegenstellingen tussen de verkooptekening(en), brochure, technische omschrijving, e.d. heeft deze technische omschrijving altijd voorrang.

De op de tekeningen aangeven maten zijn "circa maten". Indien deze maatvoering tussen wanden is aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking.

Koop- en aannemingsovereenkomst en notariële akten

Zodra u besluit om de woning te kopen, worden de koop- en aannemingsovereenkomst conform het model van Woningborg opgemaakt, waarin de rechten en plichten van zowel de koper als de verkoper worden vastgelegd. Met andere woorden; in de koop- en aannemingsovereenkomst wordt vastgelegd wat u koopt en wat de ondernemer aan u dient te leveren, dit onder de opgenomen voorwaarden. Na ondertekening van deze koop- en aannemingsovereenkomst wordt een exemplaar van elk van deze overeenkomsten naar de notaris verzonden waarna deze zorg draagt voor het opmaken en passeren van de leveringsakte (akte van overdracht) en indien u wenst tevens de hypotheekakte.

Opschortende en/of ontbindende voorwaarden

Afhankelijk van het moment waarop u de woning koopt, zullen er in de koop- en aannemingsovereenkomst mogelijk nog opschortende en/of ontbindende voorwaarden zijn opgenomen. Dit betekent dat alle rechten en plichten van deze overeenkomst pas hun werking krijgen nadat aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Nadrukkelijk wijzen wij u erop om, zolang er nog opschortende en/of ontbindende voorwaarden in uw overeenkomst zijn opgenomen, nog geen andere verplichting (zoals bijvoorbeeld het kopen van een keuken) aan te gaan.

Eigendomsoverdracht

Op de leveringsdatum worden in het algemeen twee akten getekend: de akte van eigendomsoverdracht en de hypotheekakte. De eigendomsoverdracht geschiedt door middel van een zogenaamde "akte van levering" (akte van overdracht) bij de notaris. In de koopovereenkomst wordt aangegeven op welke termijn de eigendomsoverdracht uiterlijk kan plaatsvinden. Daarbij dient tevens rekening te worden gehouden met de geldigheidsduur van de hypotheekaanbieding. Vóór de leveringsdatum ontvangt u via de notaris een afrekening waarop het totale, per de leveringsdatum, verschuldigde bedrag is aangegeven. Dit bedrag dient u tijdig aan de notaris over te maken. Het hypotheekbedrag dat in depot moet blijven, dient minimaal gelijk te zijn aan de vanaf de leveringsdatum nog verschuldigde termijnen welke staan genoemd in de aannemingsovereenkomst. Indien dit niet het geval is, zal het eventueel ontbrekende bedrag moeten worden aangevuld uit eigen middelen.

De overdracht van de woning geschiedt door middel van oplevering.

Hypotheek en de daarbij behorende kosten

De kosten voor het aangaan van een hypothecaire lening zijn voor rekening van de verkrijger.

Dit zijn onder andere:

- Notariskosten voor de hypotheekakte;
- Bemiddelingsvergoeding;
- Premie voor risicolevensverzekering;
- Eventuele taxatiekosten.

Betalingen

De termijn grondkosten bent u verschuldigd per datum als genoemd in de koopovereenkomst (de valutadatum). De termijnen van de aanneemsom "vervallen" al naar gelang de bouw vordert, e.e.a. als omschreven in de aannemingsovereenkomst. De ondernemer zendt u facturen. U hebt echter recht op uitstel van betaling tot de eigendomsoverdracht bij de notaris. Dit geldt zowel voor de termijn grondkosten als voor de termijnen van de aanneemsom. U hoeft dus geen betalingen te doen voordat het eigendom aan u is overgedragen. U dient dan wel rekening te houden met zogenaamde

debetrente. Indien u beschikt over "eigen geld" kunt u de termijn grondkosten en de eventuele reeds vervallen termijnen aan de ondernemer betalen. Hierdoor voorkomt u de betaling van debetrente. Neem hiervoor altijd eerst contact op met de ondernemer. Nadat de leverings- en de hypotheekakte zijn gepasseerd, stuurt u de nadien verschijnende termijnfacturen door naar uw geldverstrekker zodat deze voor tijdige betaling zorg kan dragen, danwel dient u zelf voor tijdige betaling zorg te dragen.

Vrij op naam

De verkoopprijs van de woning is vrij op naam. Dit houdt in dat de onderstaande kosten in deze verkoopprijs zijn opgenomen:

- Koopsom aandeel in de grond;
- Bouwkosten;
- Honoraria architect en constructeur;
- Notariskosten leveringsakte;
- Makelaarscourtage;
- Leges bouwvergunning;
- Kosten Woningborg N.V.;
- De eenmalige aansluitkosten van elektra, water en riolering;
- BTW (thans 21%, eventuele wijzigingen worden conform de wettelijke voorschriften doorberekend).

De kosten die verband houden met de (eventuele) financiering van uw woning zijn niet in de verkoopprijs inbegrepen. Eveneens zijn niet inbegrepen de entreekosten van het centrale antennesysteem en van het telecommunicatiesysteem.

Het energieverbruik tot aan de oplevering is voor rekening van de ondernemer.

Prijsstijgingen

De met u in de aannemingsovereenkomst overeengekomen aanneemsom staat vast met uitzondering van eventuele wijzigingen in het BTW tarief.

Loon- en materiaalkostenstijgingen tijdens de bouw worden dus niet aan u doorberekend.

Verzekering

Tijdens de bouw is de woning verzekerd. De door de ondernemer afgesloten verzekering eindigt op de dag van oplevering. Vanaf de dag van oplevering van de woning dient u zelf zorg te dragen voor een opstalverzekering.

03. Garantie.

De beslissing tot de aankoop van een woning is gevallen. Over de kwaliteit hiervan hoeft u zich geen zorgen te maken. De bouw en de controle daarop is in goede handen. Want tegelijk met uw woning koopt u de ingebouwde garantie die alleen gerenommeerde ondernemingen kunnen bieden. De ondernemer bouwt uw woning namelijk met toepassing van de Garantie- en waarborgregeling van Woningborg N.V., Woningborg N.V. hierna te noemen Woningborg. Bovendien wordt daarbij alle kennis van zaken, ervaring en organisatie van de ondernemer ingeschakeld om u straks optimaal woongenot te geven in de door u gekozen woning.

Woningborg Garantie- en waarborgregeling

Wat houdt de Woningborg Garantie- en waarborgregeling in?

Het certificaat wordt uitgegeven door Woningborg onder de naam Woningborg certificaat. De Woningborg Garantie- en waarborgregeling beschermt kopers van nieuwbouwwoningen tegen de risico's van een eventueel faillissement van de bouwonderneming tijdens de bouw en bouwkundige gebreken na oplevering.

Woningborg: geeft u meer zekerheid

Voordat een bouwonderneming zich kan inschrijven bij Woningborg, toetst Woningborg de bouwonderneming op financieel gebied, technische vakbekwaamheid en deskundigheid. Bij ieder bouwplan worden de tekeningen en technische omschrijving getoetst aan het Bouwbesluit. Ook wordt de concept aannemingsovereenkomst beoordeeld op een goede balans in de rechtsverhouding tussen koper en bouwonderneming.

Wat betekent de Woningborg Garantie- en waarborgregeling voor u?

Als u een huis met Woningborg-garantie koopt, betekent dit voor u o.a. het volgende:

- Gaat de bouwonderneming tijdens de bouw failliet, dan zorgt Woningborg voor afbouw van uw woning. Is afbouw om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg u een financiële schadeloosstelling.
- De bouwonderneming garandeert de kwaliteit van de woning tot 6 jaar en 3 maanden na oplevering. Bij bepaalde ernstige gebreken zelfs tot 10 jaar en 3 maanden. Woningborg waarborgt de garantieverplichting van de bouwonderneming; anders gezegd als de bouwonderneming niet meer kan of wil herstellen dan draagt Woningborg hier zorg voor.
- Bouwondernemingen, die bij Woningborg zijn ingeschreven, zijn verplicht om een model aannemingsovereenkomst met bijbehorende algemene voorwaarden en -toelichting te gebruiken. Het modelcontract vormt de contractuele basis voor de rechtsverhouding tussen u als koper en de bouwonderneming. In dit modelcontract zijn de rechten en plichten van de koper en de bouwonderneming evenwichtig vastgelegd.
- Wanneer er na oplevering van de woning geschillen tussen de koper en de bouwonderneming ontstaan over de kwaliteit van de woning dan kan Woningborg hierin bemiddelen.

Let op: het Woningborg-certificaat moet u in uw bezit hebben voordat u naar de notaris gaat voor de eigendomsoverdracht!

Wat valt niet onder de Woningborg-garantie?

Onderdelen die niet door of via de bouwonderneming worden uitgevoerd (bijvoorbeeld minderwerk), vallen niet onder de Woningborg Garantie- en waarborgregeling.

Daarnaast worden in de aannemingsovereenkomst en in de Woningborg Garantie- en waarborgregeling een aantal aspecten genoemd die van de garantie zijn uitgesloten.

Voorrang Woningborg-bepalingen

Onderstaande bepaling geldt voor woningen waarop de regeling Woningborg Garantie- en Waarborgregeling 2021 van toepassing is.

Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden, gehanteerd en voorgeschreven door Woningborg. Ingeval

enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn ofwel nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg.

04. Bouwproces en wijzigingen.

Koperwijzigingen

Nadat de koop- en aannemingsovereenkomst door alle partijen zijn ondertekend, bestaat voor u de mogelijkheid opdracht te geven tot individuele wijzigingen c.q. aanpassingen, de zogenaamde koperskeuzes. De woning die u heeft gekocht, maakt onderdeel uit van een project. De prijs van de woning is mede tot stand gekomen op basis van een hoge mate van standaardisering.

Voor eventuele door u als koper gewenste wijzigingen ten opzichte van de standaardwoning worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht. Het is goed voor te stellen dat u een aantal persoonlijke wensen in de uitvoering van uw woning verwerkt zou willen zien. Daarom zijn er een aantal voorbereidingen getroffen om de realisatie van uw persoonlijke wensen zo eenvoudig mogelijk te maken. Zo zijn er een aantal standaard kopersopties uitgewerkt.

De volledige omschrijving van alle mogelijkheden en de kostenconsequenties daarvan zijn in de koperskeuzelijst opgenomen. Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid om persoonlijke wensen te verwerken in de woning, mits er geen organisatorische, (regel)technische of bouwkundige beperkingen zijn.

De ondernemer bespreekt graag de mogelijkheden met u. Hij beoordeelt de haalbaarheid en de uitvoerbaarheid van uw wensen, en gaat na of er geen organisatorische, (regel)technische of bouwkundige beperkingen zijn. U dient er rekening mee te houden dat vanwege deze beperkingen niet al uw wensen zonder meer kunnen worden ingewilligd. De woning moet bij oplevering voldoen aan de garantienormen en aan het Bouwbesluit. Alle wijzigingen moeten voldoen aan het gestelde in de betreffende artikelen van de Algemene Voorwaarden, behorende bij de overeenkomst.

Om de uitvoeringswijze en garanties goed te registreren, dienen alle koperskeuzes met de ondernemer overeengekomen te worden en worden deze wijzigingen vastgelegd als aanvulling op de contractstukken.

Het kan voorkomen dat een eis in redelijkheid niet kan worden nagekomen wegens uitzonderlijke omstandigheden (situering, ontwerpeisen, kosten e.d.).

Bezichtiging

Bezichtiging van de bouwplaats kan uitsluitend geschieden op nader vast te stellen kijkdag of op afspraak met uitvoerder of kopersbegeleider. Binnen de huidige wetgeving ("ARBO-wet") is het uitvoerende bouwbedrijf tijdens de uitvoering (=daadwerkelijke bouw) verantwoordelijk voor de veiligheid van iedereen die zich op het bouwterrein bevindt. Dit betekent dat het uitvoerend bouwbedrijf ook civielrechtelijk aansprakelijk is voor letsel aan personen op het bouwterrein. Zij zal dan ook alleen ter zakkundig personeel van het bedrijf zelf of van ter zake kundige onderaannemers op het bouwterrein toe kunnen laten. Alleen deze personen vallen dan ook binnen de verzekering van het uitvoerend bouwbedrijf. Daarom is, in het belang van de persoonlijke veiligheid van de kopers zelf, het niet toegestaan het bouwterrein vrijelijk te betreden.

Opleveringsprognose

De uiterste datum van levering wordt bepaald door het aantal werkbare werkdagen welke in de aannemingsovereenkomst staan vermeld. Naarmate de bouw vordert, kunnen opleveringsprognoses gedetailleerder worden aangegeven. De definitieve opleveringsdatum wordt u uiterlijk twee weken van tevoren schriftelijk kenbaar gemaakt.

Aan uitspraken betreffende de opleverdatum, behoudens het hiervoor genoemd schrijven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Opruimen en schoonmaken

De woning wordt "bezemschoon" opgeleverd. Stickers, verfspatten, cementresten en dergelijke worden verwijderd. Het uit de bouw afkomstig afvalmateriaal wordt afgevoerd. De sanitaire ruimten worden eenmaal gereinigd en de beglazing wordt gewassen voor een juiste inspectie bij oplevering van de woning. Na oplevering is het aan de eigenaar zelf om de woning nog een schoonmaakbeurt te geven alvorens deze te betrekken.

Oplevering en sleuteloverdracht

Wanneer uw woning gereed is, krijgt u een schriftelijke uitnodiging om samen met een vertegenwoordiger van de ondernemer de woning te inspecteren voor oplevering. Deze uitnodiging ontvangt u minimaal 2 weken voordat de oplevering plaatsvindt. Tijdens deze inspectie worden eventueel geconstateerde onvolkomenheden vastgelegd. De ondernemer dient ervoor zorg te dragen dat tijdens de oplevering geconstateerde en vastgelegde onvolkomenheden in principe binnen 3 maanden worden hersteld c.q. uitgevoerd. Bij de uitnodiging voor de oplevering ontvangt u tevens de eindafrekening. Om te voorkomen dat de laatste termijn niet bij oplevering is voldaan, adviseren wij u om uw hypotheekverstrekker opdracht te geven het bedrag van de betreffende nota niet later dan een dag voor de oplevering via een zogenaamde telefonische boeking over te maken. U bent dan zeker van tijdige betaling.

Door de ondernemer zal de woning alleen dan aan u worden opgeleverd, wanneer u aan alle financiële verplichtingen heeft voldaan.

Als de akte van levering van de woning is getekend en u aan al uw financiële verplichtingen heeft voldaan, ontvangt u direct na de oplevering de sleutels van uw woning. De oplevering wordt schriftelijk aan Woningborg gemeld door de ondernemer.

Herstel opleveringsklachten

De gebreken die bij de oplevering worden vastgesteld en op het opleveringsrapport worden vermeld dienen zo spoedig mogelijk verholpen te worden, doch uiterlijk binnen drie maanden na oplevering.

De klachten en gebreken die worden geconstateerd gedurende een periode van drie maanden na oplevering dienen eveneens zo spoedig mogelijk verholpen te worden.

Om de zekerheid te bieden dat de opleveringspunten en de zaken die geconstateerd zijn in de drie maanden na de oplevering ook daadwerkelijk correct worden afgehandeld, heeft u het recht om bij de oplevering van uw woning 5% van de aanneemsom in depot te storten bij de notaris. In plaats hiervan kan de ondernemer een vervangende zekerheid stellen door afgifte van een bankgarantie ter grootte van 5% van de aanneemsom, dit ter keuze van de aannemer. Het aannemersbedrijf heeft gekozen voor afgifte van een bankgarantie bij de notaris. Na de drie maanden valt de bankgarantie vrij indien alle (opleverings)punten zijn afgehandeld. Mocht dit niet het geval zijn dan heeft u de mogelijkheid om een gedeelte van de bankgarantie aan te houden totdat alle (opleverings)punten zijn afgehandeld. Dit dient u schriftelijk te doen richting de notaris en de ondernemer.

Er zullen tevens bindende afspraken gemaakt dienen te worden over de nog af te handelen (opleverings)punten tussen u en de ondernemer.

Garantie op technische gebreken na oplevering

De procedures en garantienormen-/termijnen zijn omschreven in de brochure Woningborg Garantie- en waarborgregeling 2021.

Enkele aandachtspunten:

- De klacht moet direct na constatering worden gemeld;
- De klacht schriftelijk indienen bij de ondernemer en een kopie naar Woningborg zenden;
- Er bestaat een mogelijkheid dat de ondernemer u inspectiekosten in rekening brengt;
- U dient de ondernemer altijd in de gelegenheid te stellen, om het garantiegebrek te herstellen;
- Door u gemaakte kosten kunnen zonder vooroverleg met de ondernemer in principe niet worden verhaald, mits er sprake is van een noodsituatie.

Werkzaamheden direct na oplevering

Veelal is er sprake van een vochtig klimaat in de woning (bouwvocht), hiervoor is het noodzakelijk veelvuldig te ventileren en de verwarming niet te "hoog" te stellen. Hiermee wordt ook het verschijnsel van (meer dan normale) verkleuring van het spuitwerk, door uittredend bouwvocht, beperkt.

Ook het aanbrengen van diverse vloer- en wandafwerkingen direct na oplevering kunnen tot vervelende schades leiden, doordat er bouwvocht "opgesloten" wordt. Met name dampdichte en/of verlijmde luchtdichte vloerafwerkingen worden afgeraden.

U kunt de ondernemer niet verantwoordelijk stellen voor deze schade. In principe dienen deze werkzaamheden pas geruime tijd na oplevering uitgevoerd te worden. Indien vroegtijdig uitgevoerd, raadpleeg uw leverancier voor eventuele extra/preventieve maatregelen.

Krimp

Door de toepassing van diverse materialen met verschillende eigenschappen en mede door droging zullen er met name bij de aansluitnaden krimpscheuren ontstaan. Deze kunnen bij het onderhoud van de woning worden dichtgezet; hiervoor zijn speciale (flexibele) materialen in de handel.

Opleverdossier

Bij oplevering wordt digitaal een opleverdossier (ook wel "consumentendossier") verstrekt met minimaal onderstaande inhoud:

- Meterkastlijst;
- Koperstekeningen;
- Revisietekeningen installaties;
- Kleur- en materiaalstaat;
- Overzicht onderaannemers;
- Onderhoudsadviezen;
- Energielabel;
- Specificatie pv-panelen;
- Constructietekening (betreft: vormtekening bijvoegen).

05. Opstook- en afkoelprotocol verwarmingsinstallatie.

Als gevolg van temperatuurinvloeden, krimp- en zettingsverschillen kunnen scheuren in een afwerkvloer cq. dekvloer ontstaan. Scheuren en voegen in de ondergrond, vaak een calciumsulfaat dekvloer of een cementgebonden dekvloer, kunnen zich bij zetting in de vloerafwerking doorzetten. Voordat de vloerafwerking wordt aangebracht, is het daarom belangrijk om eerst de vloerverwarming in de ondervloer rustig in en uit te schakelen en de procestemperatuur zo laag mogelijk te houden. Hanteer hiervoor het opstook- en afkoelprotocol.

U als koper bent verantwoordelijk om ná oplevering van uw woning het opstook- en afkoelprotocol te doorlopen. Dit is niet voor oplevering uitgevoerd!

Bij de opleveringsdocumenten is tevens een handleiding toegevoegd van uw warmtepomp met een verwijzing hoe het protocol in werking gezet kan worden.

Mocht u hulp nodig hebben bij het doorlopen van het opstookprotocol kunt u de installateur hieromtrent raadplegen. Let wel; de installateur kan hier kosten voor in rekening brengen.

Toepassen van een opstook- en afkoelprotocol

Belangrijk is dat u zich realiseert dat het doorlopen van een opstook- en afkoelprotocol primair is bedoeld om een dekvloer gecontroleerd te laten scheuren. Het doorlopen van een opstook- en afkoelprotocol om een dekvloer sneller te laten drogen om een afwerking te kunnen aanbrengen wordt ook als reden genoemd. Helaas is het gecontroleerd laten ontstaan van fijne scheurtjes, die niet of nauwelijks belemmerend zijn voor de meeste vloerafwerkingen, wel het doel maar niet altijd de realiteit. Met name op uitwendige hoeken van bouwdeelen als wanden en deurposten wil nog wel eens een grovere scheur ontstaan. Zo'n grovere scheur kan vervelende gevolgen hebben voor de te realiseren vloerafwerking. Door de aanwezigheid van vloerverwarming zal een scheur een dynamisch karakter hebben en al vlot kunnen leiden tot zichtbare adervorming of zelfs scheuren in de vloerafwerking zelf. Herstel van dergelijke scheuren kan dat probleem natuurlijk oplossen. Het doorlopen van een opstook- en afkoelprotocol ná het aanbrengen van een vloerafwerking moet zonder meer worden afgeraden.

Het is met name van belang om onderscheid te maken in "losliggende" vloerafwerkingen zoals o.a. tapijt en laminaat (niet limitatieve opsomming) en aan ondergrond "verlijmde" vloerafwerkingen zoals o.a. gietvloeren, terazzo, pvc en marmoleum (niet limitatieve opsomming).

Wij adviseren u om uw applicateur te vragen naar het gewenste opstook- en afkoelprotocol behorende bij de door u gekozen vloerafwerking en dit schriftelijk vast te leggen.

Met name verlijmde vloerafwerkingen verdient de aandacht voor wat betreft scheurvorming in de dekvloer. Alvorens dit type vloerafwerking wordt aangebracht is het van belang dat deze scheuren over de volle hoogte worden hersteld, dit om te voorkomen dat bij (beperkte) thermische wisselingen deze scheuren leiden tot grove aders en uiteindelijk mogelijk ook tot scheuren in de vloerafwerking.

Aandachtspunten

De meeste warmtepompen zijn voorzien van een standaard "opstook- afkoel programma" (zie hiervoor de handleiding van uw warmtepompinstallatie of raadpleeg installateur). Dit standaard programma zorgt voor een erg hoge watertemperatuur in de vloerverwarming. Let op dat bij de vloerverwarmingsgroepen van betegelde ruimtes zoals o.a. de badkamer tijdelijk worden dichtgezet. Door de hoge temperaturen kunnen tegels los komen te liggen.

Tijdens het doorlopen van een "opstook- afkoel programma" heeft u geen beschikking over warm-tapwater.

De standaard programma's duren afhankelijk van het fabricaat/type warmtepomp tussen de 10 en 18 dagen. Let hierbij op dat bij tussentijdse stroomuitval de automatische programma's weer van voor af aan beginnen.

De warmtepomp draait tijdens deze procedure op maximaal vermogen, en zal dus een fors stroomverbruik tot gevolg hebben.

Opstoken middels een handmatig programma is ook mogelijk, maar kan alleen door een installateur worden ingesteld. Voordeel daarvan is dat de watertemperatuur minder hoog hoeft op te lopen. Of een handmatig programma ook voor uw gekozen vloerafwerking geschikt is dient uw applicatuur aan te geven.

10. Algemeen.

Dit is een algemene technische omschrijving voor vier verschillende woningen. Het daarom mogelijk dat sommige omschrijvingen niet voor uw woning van toepassing zijn.

11. Peil.

Het peil -P-, waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de begane grondvloer ter plaatse van de hoofdentree.

De juiste maat wordt bepaald door de Dienst Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente.

Aan de binnenzijde van de woning is ruimte gereserveerd voor het (in eigen beheer) aanbrengen van een vloerafwerking na oplevering tot een eindafwerking met een dikte van ongeveer 15mm.

Volgens het Bouwbesluit mag de opstaphoogte van de drempel van de toegangsdeuren van de woning niet hoger zijn dan 20 mm boven de afgewerkte vloer. U dient hier zowel bij het aanleggen van de bestrating naar uw toegangsdeuren als bij het aanbrengen van vloerafwerking rekening mee te houden. Wij hebben gerekend met het aanbrengen van een vloerafwerking van ca. 15 mm achter de voordeur. Wilt u een dikkere vloer toepassen, plaats dan achter de toegangsdeuren een schoonloopmat.

12. Grondwerken.

Er worden de nodige grondwerken uitgevoerd voor funderingen en leidingen.

De tuinen worden afgewerkt met grond die op het terrein aanwezig is.

Peilhoogten, maatvoeringen, eventuele taluds, terreinafwerking, e.d. zijn slechts schematisch weergegeven en worden in het werk bepaald.

Alle op de situatietekening aangegeven overige verkavelingen zijn indicatief weergegeven. Daar waar nog geen bebouwing is gerealiseerd kunnen plannen worden ontwikkeld, anders dan nu indicatief ingetekend. Hiervoor gelden de kaders van het vigerende bestemmingsplan.

Eventuele hoogteverschillen met openbare ruimte of aangrenzende percelen worden uitgevoerd als talud en indien mogelijk op tekening aangegeven. Niet op tekening aangegeven taluds zijn niet uitgesloten. De koper dient het aanlegniveau ter plaatse van de erfgrenzen te respecteren en in stand te houden. Eventuele tuinaarde en/ of compost dient de koper zelf aan te brengen.

Na oplevering van de woning zal er veelal gedurende een lange termijn nog steeds sprake kunnen zijn van restzettingen van de grond. Ook eventuele wisselingen in de grond-/bovenwaterspiegel en zettingsgevoelige onderlagen en de waterdoorlaatbaarheid van de grondlagen in de ondergrond spelen hierin een rol. Wij adviseren u om niet direct na oplevering uw tuin of het niet-bebouwde deel te voorzien van zware bestratingen. De kans is groot dat door grondverzakkingen dit kan leiden tot gevolgschade aan uw bestrating en kan leiden tot wateroverlast door plasvorming.

Wij raden u aan om advies in te winnen bij een hoveniersbedrijf betreffende afwatering, bemesting en soorten beplanting die geschikt zijn voor uw tuin. Laat daar waar beplanting of hagen wilt

toepassen zowel de voor- als achtertuin omspitten (diepspitten) om de tijdens de bouw vastgereden grond lossen te maken en de doorlaatbaarheid van de bodem voor wortels en water te verbeteren. Denk bij de aanleg van de tuin ook goed na over de waterhuishouding op uw kavel. Het toepassen van gesloten verharding en dakoppervlak (tuinschuurtjes en overkappingen) verlaagt de mogelijkheid van de tuin om water op te nemen. Dit kan bij hevige of langdurige regenval tot overlast leiden. Laat indien nodig drainage of infiltratievoorzieningen aanleggen voordat u de tuin aanlegt.

14. Buitenriolering en infiltratie.

Buitenriolering.

De aanleg en aansluitkosten op het gemeenteriool zijn in de aannemingsovereenkomst inbegrepen. Riolering wordt uitgevoerd als gescheiden systeem in pvc-buizen inclusief de benodigde hulp- en ontstoppingsstukken.

Infiltratie regenwater.

- De regenafvoeren worden aangesloten op een infiltratievoorziening van 5.000 liter zodat het water op eigen terrein kan infiltreren;
- Voor de infiltratievoorziening wordt een zandvangput geplaatst;
- Het is noodzakelijk om deze zandvangput jaarlijks te controleren en schoon te maken. Hiermee blijft de functionaliteit in orde;
- We willen u er op attenderen voorzichtig te zijn met graafwerkzaamheden en/of wortelende bomen. Hierdoor kunnen de voorzieningen beschadigd raken, wat niet onder de garantie valt.
- De hemelwaterafvoeren monden bovengronds uit in de voor- en zijgevels van de woning. Kopers dienen zelf zorg te dragen voor het bovengronds afvoeren van het hemelwater naar de openbare weg.

15. Terreinverhardingen.

Bestratingen, verhardingen, e.d. zijn niet opgenomen.

De definitieve afwerking van de straten, trottoirs, groenvoorzieningen, plaatsing van openbare verlichting etc. is afhankelijk van de bouwsnelheid van de diverse deelplannen. Het tijdstip en de fasering van de afwerking zal in overleg tussen ontwikkelaar en de gemeente worden bepaald, doch zal in principe niet worden uitgevoerd voordat de laatste woning in een straat gereed is voor bewoning. Direct na oplevering van de bouw is de woning bereikbaar via de bouwweg.

17. Terreininrichting.

Erfgrenzen.

De erfgrenzen worden aangegeven door middel van palen op de hoekpunten van het perceel. De hoekpunten worden bij oplevering van de woning aan de koper aangewezen. Koper is vervolgens verantwoordelijk voor het zichtbaar houden van de hoekpunten totdat de kadastrale aanwijzing heeft plaatsgevonden.

Erfafscheidingen en beplantingen.

- Erfafscheidingen en beplantingen zijn niet opgenomen.

Buitenberging.

De woning is voorzien van een buitenberging met een garagepoort waardoor de mogelijkheid ontstaat om hier een motorvoertuig te stallen. In verband met het ontbreken van de benodigde ventilatievoorzieningen is deze ruimte niet geschikt als stallingsruimte voor motorvoertuigen.

21. Betonwerken.

Funderingssysteem

Fundering wordt uitgevoerd:

- Volgens berekeningen en tekeningen constructeur;
- Als betonnen strokenfundering vorstvrij aangelegd op vaste grondslag;

Begane grondvloeren.

Begane grondvloeren worden uitgevoerd als:

- Betonnen vloeren gestort op een verdicht zandpakket met p.e.-folie;
- Onder de vloeren komt isolatie met een minimale Rc-waarde van 3,7 m²K/W;
- Vrijdragende betonnen systeembvloer met een minimale Rc-waarde van 3,7 m²K/W;
- De ruimte onder de begane grondvloer is niet bereikbaar;

Verdiepingsvloer.

Verdiepingsvloer woning wordt uitgevoerd:

- Als vrijdragende betonnen systeembvloer;
- De V-naden van deze vloer blijven zichtbaar.

Zoldervloer.

Zoldervloer woning wordt uitgevoerd:

- Als vrijdragende betonnen systeembvloer;
- De V-naden van deze vloer blijven zichtbaar.

22. Metselwerken.

Binnenspouwbladen en dragende binnenwanden:

Deze wanden worden uitgevoerd:

- Als vuilwerk kalkzandsteen elementen.

Niet dragende binnenwanden begane grond en verdieping.

Deze wanden worden uitgevoerd:

- Als vuilwerk gasbeton panelen in een dikte van 100mm.

Schachten.

Deze worden gemaakt om:

- Verticale leidingen en kanalen weg te werken;
- De op tekening vermelde schachten kunnen qua afmeting en positie wijzigen, nadat de detailengineering en alle daarbij behorende berekeningen van bijvoorbeeld de installaties is afgerond.

Gevels algemeen.

Bij het uildrogen van nieuw metselwerk kan het voorkomen dat op het oppervlak van de stenen een (meestal witte) waas achterblijft, zogenaamde "zoutuitbloeiingen". Deze waas bestaat uit oplosbare zouten die samen met het vocht uit de stenen naar het oppervlak zijn gemigreerd en daar als poeder achterblijven nadat het vocht is verdampt. Meestal verdwijnt deze waas vanzelf onder invloed van regen en wind. Soms kan dit langer duren. Dit is geen gebrek maar een mogelijk gevolg van het toepassen van metselwerk.

Gevels woning en buitenberging.

- Uitgevoerd in schoon metselwerk;
- Kleur volgens kleur- en materiaalstaat;
- Voorzien van zichtbare noodzakelijk dilataties uitgevoerd als knipvoeg zonder kitafdichting;
- Voorzien van voldoende aantal open stootvoegen aangebracht ten behoeve van ventilatie en/of afwatering;
- Voegwerk gevels volgens kleur- en materiaalstaat.

Lateien.

De benodigde lateien worden:

- Aangebracht volgens opgave constructeur;
- Stalen lateien in aanraking met de buitenlucht worden verzinkt.

Spouwisolatie.

Gevels woning worden voorzien van:

- Spouwisolatie met een minimale Rc-waarde van 4,7 m²K/W.

24. Ruwbouw timmerwerken.

Hellend dak woning.

Constructie van het hellend dak wordt uitgevoerd:

- Als een prefab geïsoleerde kapconstructie met een minimale Rc-waarde van 6,3 m²K/W;
- Voorzien van gesloten knieschotten;
- De onderzijde niet nader afgewerkt, de naturel kleur van de platen en de nagelgaatjes blijven in het zicht;

Dakkapellen.

De woning wordt voorzien van dakkapellen volgens tekening:

- Afwerking aan de buitenzijde met gelijmde Rockpanel platen;
- Kleur buitenzijde volgens kleur- en materiaalstaat;
- Binnenzijde wordt wit gegrond opgeleverd.

Dakgoten.

De getimmerde dakgoten worden:

- Afgewerkt met Rockpanel platen;
- Zichtbaar bevestigd met gekleurde nagels;

25. Staalconstructie.

De benodigde staalconstructies worden geleverd en aangebracht:

- Volgens berekeningen en tekening constructeur;
- Stalen delen in aanraking met de buitenlucht worden verzinkt in het werk aangebracht;
- Overige stalen delen worden gegrond.

Wij trachten stalen balken in de vloeren weg te werken. Ter plaatse van deze stalen balk is er een verhoogd risico op haarscheurtjes in de plafondafwerking en is mogelijk kleurverschil zichtbaar in het spuitwerk. Dit geeft geen aanspraak op garantie.

30. Kozijnen, ramen en deuren.

Buitenkozijnen.

Buitenkozijnen worden uitgevoerd in:

- Gegrond hardhout;
- Voorzien van ramen volgens de geveltekeningen;
- Kleur(en) volgens kleur- en materiaalstaat;

Buitendeuren.

Uitvoering buitendeuren:

- Voordeur als samengestelde multiplex deur met glas opening;
- De voordeur wordt uitgevoerd zonder brievenbus;
- Overige buitendeuren van hardhout, hoogte stapeldorpels volgens tekening;
- Voorzien van standaard hang- en sluitwerk inbraakwerendheidsklasse 2.
- Kleur(en) volgens kleur- en materiaalstaat;

Binnenkozijnen en deuren algemeen.

De woning wordt uitgevoerd met binnendeuren en binnendeurkozijnen van een nader te bepalen leverancier, e.e.a. zoals beschreven in deze technische omschrijving. Via de website van deze deurenleverancier kunt u online de standaarduitrusting van uw woning bekijken en een keuze maken. Mochten de deuren en/ of kozijnen niet geheel aan uw wensen voldoen, dan kunt u online kiezen voor andere binnendeuren/ binnendeurkozijnen/ deurkrukken. Op de website kunt u zien wat de mogelijkheden zijn, hoe de wijzigingen er uit zien en worden ook de prijsconsequenties inzichtelijk gemaakt. U krijgt de gegevens van de website en inloggegevens via de aannemer.

Binnenkozijnen woning.

Binnenkozijnen in de woning worden uitgevoerd als:

- Stalen kozijn zonder bovenlicht, kleur wit;
- Het is mogelijk dat in de wand boven het kozijn krimp- en zetscheuren ontstaan. De aannemer is hiervoor niet aansprakelijk.

Binnendeuren woning.

Binnendeuren in de woning worden uitgevoerd als:

- Afgelakte stompe deur, kleur wit;
- Voorzien van standaard aluminium deurbeslag.

Binnendeur buitenberging.

Binnenkozijn met deur tussen woning en buitenberging wordt uitgevoerd als:

- Geground hardhout kozijn, in kleur wit;
- Met vlakke gegronde deur;
- Voorzien van standaard hang- en sluitwerk inbraakwerendheidsklasse 2.

32. Trappen en balustraden.

Trappen algemeen.

Voor het door de bewoner aanbrengen van een definitieve afwerking op de trap (schilderwerk, tapijt, halve maantjes etc.) kunnen aanvullende werkzaamheden benodigd zijn zoals plamuren, schuren, bijwerken ontvetten etc. Het advies is om daarvoor bij de leverancier nader naar te informeren.

Waar nodig worden de trappen voorzien van een spijlen hekwerk. Als de trapleuning voor het hekwerk doorloopt wordt deze als dicht paneel uitgevoerd.

Het is mogelijk dat u een krakend geluid hoort bij het belopen van de trap. Het is verstandig om niet direct maatregelen te nemen om het kraken te verhelpen. De trap moet zich nog “zetten” en te vroeg genomen maatregelen kunnen later vaak moeilijk of niet nogmaals getroffen worden. U dient eerst een volledig stookseizoen af te wachten voor de trap voldoende “gezet” is.

Verdiepingstrap.

Van begane grond naar verdieping komt een:

- Transparant gegronde mahonie trap;
- Tegen de wand naast de trap komt een transparante hardhouten muurleuning;
- Op de overloop komt een vuren balustrade.

Zoldertrap.

Van verdieping naar zolder komt een:

- Vlizotrap.

33. Dakbedekkingen.

Plat dak woning.

Het dak van de woning wordt voorzien van:

- Een 2-laagse bitumineuze dakbedekking;
- Onder de dakbedekking isolatie met een Rc-waarde van 6,3 m²K/W;
- Op de dakbedekking een laag grof grind;
- Dakranden afgewerkt met aluminium daktrimmen volgens kleur- en materiaalstaat.

Hellend dak woning.

Hellende daken van de woning worden voorzien van:

- Betonnen dakpannen;
- Kleur volgens kleur- en materiaalstaat.

34. Beglazing.

Buitenbeglazing.

Buitenkozijnen woning inclusief de draaiende delen worden voorzien van:

- HR++ beglazing;
- Eventueel veiligheidsglas volgens NEN 3569 zal niet worden aangebracht;
- Beglazingskit vraagt onderhoud, omdat deze verouderd en krimpt. Indien bij eventuele schademeldingen aan de kozijnen en/of beglazing blijkt dat er geen/onvoldoende onderhoud is gepleegd, kunnen uw garantierechten in gevaar komen.
- De beglazing is niet geschikt voor het aanbrengen van plakfolie. Het gevaar bestaat dat de zonnewarmte meer geabsorbeerd wordt op het gedeelte van het glas waar de folie is aangebracht, dan op het gedeelte van het glas waar geen folie is aangebracht. Daardoor kan het glasblad met folie anders uitzetten en krimpen dan het andere glasblad waardoor de afdichting van de dubbele beglazing lek kan raken en er condens in de beglazing kan ontstaan. Door het plakken van folie vervalt de (fabrieke)garantie op de beglazing.

35. Dorpels, waterslagen en vensterbanken.

Binnendorpels.

Achter de binnendeuren van toilet en badkamer komen:

- Kunststeen dorpels
- Kleur grijs

Waterslagen.

Onder de raamkozijnen met een gemetselde borstwering komen aan de buitenzijde:

- Keramische raamdorpelstenen;
- Kleur volgens kleur- en materiaalstaat.

Vensterbanken.

Onder de raamkozijnen met een gemetselde borstwering komen aan de binnenzijde:

- Vensterbanken van marmer composiet dik 20mm;
- Kleur wit met grijs gespikkeld;
- Raamkozijn van de badkamer wordt voorzien van wandtegels.

40. Stukadoorswerken

Binnenwanden.

De binnenwanden worden:

- Behangklaar afgewerkt;
- In de ruimtes zoals aangegeven in de afwerkstaat.

Wanden die als behangklaar worden aangemerkt, worden afgewerkt conform beoordelingsklasse groep 3. Dit wil zeggen dat de wanden bij oplevering een glad oppervlak kennen met een laagdikte van 0 mm tot maximaal 2 mm, uitgevoerd als filmwerk en dat naderhand kan worden voorzien van een dikker behang, sierpleister en dergelijke met een korreldikte vanaf 2,5 mm.

Kleurverschillen en plaatselijke onregelmatigheden zijn toegestaan. De wanden zijn dus vlak genoeg om ze te behangen. Er wordt geen bouwbehang aangebracht. Let op! Op de wanden kan niet altijd

direct sauswerk, spuitwerk, fijne spachtelputz of iets dergelijks worden aangebracht. Verdere behandeling en/of een voorbehandeling is dan noodzakelijk.

Plafonds.

De plafonds worden voorzien van

- Wit structuur spuitwerk;
- In de ruimtes zoals aangegeven in de afwerkstaat;
- De V-naden van de plafonds blijven zichtbaar.

41. Tegelwerken.

Algemeen.

Bij de aangewezen showroom voor tegelwerk kunt u de hieronder vermelde tegels bekijken en eventueel kiezen uit andere tegels, mochten de basis tegels niet geheel aan uw wensen voldoen.

Onder vermeld tegelwerk zal dan worden verrekend.

Wand- en vloertegels worden niet strokend aangebracht.

Tevens zullen er daar waar noodzakelijk dilatatievoegen aangebracht worden in het tegelwerk, welke voorzien worden van een kitvoeg.

Wandtegels.

Wandtegels worden aangebracht:

- In de ruimtes zoals aangegeven in de afwerkstaat;
- Afmetingen 200x250mm;
- Verrekenprijs aankoop wandtegels € 25,00/m²;
- Buitenhoecken worden afgewerkt met een kunststof profiel.

Vloertegels.

Vloertegels worden aangebracht:

- In de ruimtes zoals aangegeven in de afwerkstaat;
- Afmetingen 300x300mm;
- Verrekenprijs aankoop vloertegels € 30,00/m².

42. Dekvloeren.

Algemeen.

Een standaard dekvloer in een woning is niet voorzien van eventuele extra krimpwapening of vezels en is niet gedilateerd. Een dekvloer kan gaan scheuren. Houdt hier rekening mee en overleg met uw vloerenlegger dat hij hier zijn maatregelen op neemt.

De dekvloer is geschikt voor een losliggende vloerafwerking, of een keramische afwerking aangebracht met een flexibele lijm.

Alle overige vloerafwerkingen dient uw vloerenlegger u te informeren en dient hij garantie te verstrekken. Vlassak Aannemingsmaatschappij BV neemt hiervoor geen verantwoording.

Het is mogelijk dat de dekvloer geschuurd en/ of uitgevlakt moeten worden voor het aanbrengen van de definitieve vloerafwerking.

Afwerking vloeren.

Diverse vloeren worden afgewerkt:

- Met een dekvloer;
- In de ruimtes zoals aangegeven in de afwerkstaat;
- In deze vloeren lopen leidingen. Het is daarom niet mogelijk om in deze dekvloeren te boren, schroeven, spijkeren etc.

45. Afbouw timmerwerken.

Buitenkozijnen.

Binnenzijde van de kozijnen worden bij de stijlen en de bovendorpels voorzien van een standaard aftimmerlat.

Vloerplinten.

De woningen worden niet voorzien van vloerplinten.

46. Schilderwerken.

Schilderwerk buiten.

Aan de buitenzijde worden geschilderd:

- Kozijnen en ramen in de kleur volgens kleur en materiaalstaat;
- Deuren in de kleur volgens kleur en materiaalstaat.

Schilderwerken binnen.

Aan de binnenzijde worden geschilderd:

- Buitenkozijnen en ramen in de kleur volgens kleur en materiaalstaat;
- Buitendeuren in de kleur volgens kleur en materiaalstaat;
- Trapbomen, traptreden en balustraden, kleur transparant
- Trapgatbetimmeringen kleur wit.
- Leuningen transparant.

47. Keukeninrichting.

De woning wordt zonder keukenkasten en –apparatuur opgeleverd.

- Er wordt geen afvoer naar buiten aangebracht voor de afzuigkap
- Uitgangspunt is dat de keuken wordt voorzien van een recirculatie afzuigkap
- Aansluitingen en afvoeren worden op de standaard posities aangebracht
- Na goedkeuring van de verrekenprijs is het mogelijk om de aansluitingen en afvoeren aan te passen.

50. Loodgieterswerken.

In de woning wordt sanitair aangebracht zoals opgenomen in de sanitairlijst. Bij de aangewezen showroom kunt u het sanitair bekijken en eventueel kiezen uit ander sanitair mocht de basisuitvoering niet geheel aan uw wensen voldoen. Het basis sanitair zal dan worden verrekend.

Waterleidingen.

Koud- en warmwaterleiding wordt aangelegd naar:

- Gootsteen keuken (afgedopt);
- Mengkraan wastafel;
- Douchemengkraan;
- Badmengkraan.

Koudwaterleiding wordt aangelegd naar:

- Vaatwasser keuken (afgedopt);
- Closetcombinatie;
- Fonteintje toilet;
- Tappunt wasmachine;
- Vulkraan verwarming;
- Boiler warmtepomp;
- Buitenkraan

Gasleidingen.

Worden niet aangebracht, de woning wordt gasloos uitgevoerd.

Goten en regenafvoeren.

Regenafvoeren worden uitgevoerd in:

- Zink

60. Verwarmingsinstallatie.

De transmissieberekening is uitgevoerd volgens:

- ISSO 51 gebaseerd op een laagste buitentemperatuur van -10°C en een windsnelheid van 5m/sec;
- Onderstaande temperaturen kunnen worden bereikt bij gelijktijdige verwarming van alle te verwarmen ruimten bij gesloten ramen en deuren:

hal	18°C	vloerverwarming
toilet	18°C	vloerverwarming
keuken	22°C	vloerverwarming
woon- en eetkamer	22°C	vloerverwarming
trapkast	onverwarmd	geen voorzieningen
bijkeuken	15°C	vloerverwarming
overloop	22°C	vloerverwarming
slaapkamers	22°C	vloerverwarming
badkamer	22°C	vloerverwarming en radiator
zolder	onverwarmd	geen voorzieningen
buitenberging	onverwarmd	geen voorzieningen

De woning wordt voorzien van een lucht-water warmtepomp-installatie:

- Zet de buitenlucht om in warm water voor de verwarming en het warm water;
- Heeft een binnenunit en een buitenunit;
- Bij de binnenunit komt een warmwater boiler met een bruto inhoud van circa 300 liter.

Voor het regelen van de temperatuur:

- Wordt de woonkamer voorzien van een thermostaat voor de temperatuurregeling op de begane grond en de badkamer;
- Worden de slaapkamers voorzien van een eigen thermostaat zodat de temperatuur op een andere hoogte kan worden ingesteld.

Woning wordt voorzien van vloerverwarming:

- Deze wordt per verdieping aangelegd vanaf een verdeler;
- De positie van de verdelers zijn ter indicatie op de verkooptekeningen aangegeven. De werkelijke plaats en afmeting kan hiervan afwijken als dat noodzakelijk is;
- De leidingen worden in de dekvloeren ingestort;
- Woningborg heeft ermee ingestemd dat bij de berekeningen van de capaciteit geen rekening is gehouden met een opwarmtijd bij een nachtverlaging;
- Is een continue verwarming en hoeft ('s nachts) niet lager te worden ingesteld.

Bij toepassing van vloerverwarming is de vloerafwerking een aandachtspunt:

- Een steenachtige vloerafwerking garandeert de meest optimale warmteafgifte;
- Houten en textiele vloerafwerkingen zijn mogelijk indien de Rc-waarde van de afwerking (inclusief onderlaag) kleiner of gelijk is aan 0,07 m² K/W, vraag hiervoor advies bij u vloerenleverancier.

In de badkamer wordt:

- Een elektrische handdoekradiator kleur wit als bijverwarming geplaatst.

Om temperatuuroverschrijding te voorkomen:

- Wordt de woning voorzien van een warmtepomp met topkoeling;
- De vloer wordt gekoeld via de vloerverwarming;
- Het gaat hier om 'topkoeling' (pieken worden afgevlakt), de ruimte wordt maximaal 3°C afgekoeld;
- Tijdens het koelen wordt de toevoer naar de badkamer afgesloten .

61. Mechanische ventilatie.

De woning wordt voorzien van:

- Een gebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning;
- Dit systeem zorgt voor de toevoer van voorverwarmde lucht in de woonkamer en de slaapkamer(s);
- In de keuken, toiletruimte, badkamer en opstelplaats wasmachine wordt lucht afgezogen;
- De warmte van de afgevoerde lucht wordt afgegeven aan de nog verse, nog niet opgewarmde lucht;
- Positie en het aantal aan- en afvoerventielen in de plafonds worden bepaald door de installateur;
- Op tekening aangegeven aantallen en posities zijn ter indicatie;
- Afzuigroosters in de keukenruimte dienen enkel voor het afvoeren van binnenlucht, niet als afzuiging voor het kooktoestel;
- Op dit systeem dient geen afzuigkap aangesloten te worden;

Het ventilatiesysteem kan worden geregeld

- Middels een bediening in de woonkamer;
- En een extra bediening met vochtsensor in de badkamer.

Opstelplaats van de ventilatie-unit is:

- Aangegeven op tekening;
- Deze wordt aangesloten op dak- en/of geveldoorvoeren (2 stuks);
- Toe te passen luchtkanalen zijn vervaardigd van plaatstaal.

70. Elektrische installatie.

Elektrische installatie

De elektrische installatie wordt aangelegd:

- Volgens de geldende voorschriften;
- Voorzien van standaard schakelmateriaal in de kleur wit;
- Leidingen en schakelaars worden ingebouwd;
- Met uitzondering van meterkast, buitenberging, zolder en technische ruimte;
- Dubbele wandcontactdozen komen naast elkaar in duodozen;
- De opgenomen aansluitpunten zijn verwerkt op de verkooptekening.

Hoogte schakelmateriaal

- Schakelaars 1,05 m + vloer;
- Wandcontactdozen in de woon-/ eetkamer, keuken en slaapkamers 0,30 m + vloer;
- Wandcontactdozen keuken boven het aanrecht 1,25 m + vloer;
- Met schakelaars gecombineerde wandcontactdozen, alsmede de wandcontactdozen in de overige ruimten worden op 1,05 m + vloer.

Telecommunicatievoorzieningen

Op de verkooptekening is aangegeven:

- In welke ruimte een loze leiding is opgenomen;
- Hierin wordt een controle draad opgenomen;
- De controledraad is enkel bedoeld om de functionaliteit van de leiding aan te tonen en is niet bedoeld als trekdraad van bekabeling;
- De individuele kosten voor telefonie en kabel tv/ data voortvloeiend uit de abonnementskosten zijn voor rekening van de koper;
- Daarbij kan de aanbieder eenmalige aansluitkosten apart doorberekenen.

Rookmelders

- In verband met de brandveiligheid worden er in de woning rookmelders geplaatst;
- Deze zijn aangesloten op de elektrische installatie van de woning, waardoor alle rookmelders af zullen gaan zodra een van de melders wordt geactiveerd;
- Alle rookmelders zijn tevens voorzien van een back-up batterij, op deze manier is de werking van de installatie gewaarborgd ingeval van stroomuitval;
- De opgenomen rookmelders zijn verwerkt op de verkooptekening.

PV-panelen.

De woning wordt voorzien van:

- All-black PV-panelen;
- Deze zijn in serie geschakeld;
- En worden aangesloten op de elektrische installatie van de woning;
- Positie en oriëntatie van de panelen wordt in het werk door de installateur bepaald;
- De omvormer wordt geplaatst in de technische ruimte of op zolder;
- De woning wordt voorzien van 6 PV-panelen met een vermogen van minimaal 400 Wp.

De opbrengst van de panelen en de werking van het systeem is te monitoren met behulp van een app die op de mobiele telefoon kan worden geïnstalleerd. Koper is zelf verantwoordelijk voor deze monitoring.

Kleur- en materiaalstaat.

Onderdeel	Materiaal	Kleur
plint gevels	gevelsteen wildverband	mangaan
gevels boven plint	gevelsteen wildverband	rood
voegwerk plint	voegmortel	donker grijs
voegwerk boven plint	voegmortel	licht grijs
buitenkozijnen	hardhout	wit
ramen	hardhout	wit
voordeur	multiplex	wit
overige buitendeuren	hardhout	wit
kozijndorpel op peil	kunststeen	donker grijs
waterslag	keramisch	zwart
lateien en geveldraggers	verzinkt staal	natuur grijs
dakpannen	beton	donker grijs
daktrim	aluminium	natuur grijs
regenafvoer	zink	natuur grijs
dakgoot	zink	natuur grijs

Bovenstaande kleur- en materiaalstaat is ter indicatie en kan tijdens de bouwvoorbereiding in overleg met de architect en/of gemeente nog worden aangepast. De aannemer zal bij oplevering een kleur- en materialenlijst verstrekken waarop de toegepaste RAL-kleuren zijn vermeld die u nodig heeft voor het onderhoud van de woning.

Afwerkstaat.

Ruimten	Vloer	Wanden	plafond
hal	dekvloer	behangklaar	structuur spuitwerk
meterkast	geen afwerking	geen afwerking	geen afwerking
toilet	vloertegels	wandtegels hoog 1,25m, hierboven structuur spuitwerk	structuur spuitwerk
keuken	dekvloer	behangklaar	structuur spuitwerk
woon-/ eetkamer	dekvloer	behangklaar	structuur spuitwerk
trapkast	dekvloer	behangklaar	geen afwerking
bijkeuken	dekvloer	behangklaar	structuur spuitwerk
buitenberging	dekvloer	geen afwerking	geen afwerking
overloop	dekvloer	behangklaar	structuur spuitwerk
badkamer	vloertegels	wandtegels tot plafond	structuur spuitwerk
slaapkamer	dekvloer	behangklaar	structuur spuitwerk
garderobe	dekvloer	behangklaar	geen afwerking
zolder	dekvloer	behangklaar	geen afwerking

Sanitairlijst.

Per closetcombinatie:

- Geberit Renova Plan wandcloset, diepspoel, Rimfree, kleur wit (500.378.01.1);
- Inbouwreservoir Geberit Duofix standaard (111.308.00.5);
- Frontbedieningspaneel Geberit type Sigma 01, kleur wit;
- Geberit Renova Plan closetzitting, softclose, QuickRelease, kleur wit (500.692.01.1).

Per fonteincombinatie:

- Geberit Renova Plan fontein 36 cm met kraangat rechts, kleur wit (500.382.01.1);
- Verchroomde plug-sifoncombinatie;
- Hansgrohe Logis toiletkraan 80 (71120000).

Per wastafelcombinatie:

- Geberit Renova Plan wastafel 60 cm met kraangat, met overloop, kleur wit (501.636.00.1);
- Verchroomde plug-bekersifoncombinatie met muurbuis en rozet;
- Hansgrohe Logis wastafelmengkraan 100 (71255000).
- Spiegel met klemmen 60 x 60cm;
- Geberit 300 Basic keramisch planchet 60 cm, kleur wit (S8800300000G).

Per douchecombinatie:

- Doorlopende tegelvloer met Easy drain Multi Taf douchegoot 700 mm rvs;
- Hansgrohe Ecostat douchethermostaat opbouw (13122000);
- Hansgrohe Crometta doucheset EcoSmart met Unica'Croma glijstang 65 cm (26535400);
- Douhecabine, douchegordijnen en/ of douchewanden zijn niet opgenomen.

Per badcombinatie:

- Geberit Renova Plan duobad rechthoekig 180 x 80 cm, kleur wit (554.307.01.1);
- Hansgrohe Ecostat 1001 CL opbouw badthermostaat (13201000);
- Hansgrohe badset EcoSmart met doucheslang 160 cm (26569400);

Per aansluiting wasmachine:

- Wasmachinekraan met beluchter.

Waarmmerking.

Getekend te Budel

Getekend te

d.d.

d.d.

De ondernemer:

De verkrijger van kavel :